

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Remont łazienki pracowników PCPR

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
64-500 Szamotuły, ul. Wojska Polskiego 1

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ		POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1				Łazienka		
1.1				Roboty rozbiórkowe		
1.1	10	KNR	401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	3,000
1.1	20	KNR	404-01-05-04-00	Rozebranie ścianek pełnych z cegły grub 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	13,000
1.1	30	KNR	401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	32,000
1.1	40	KNR	404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m ²	10,600
1.1	50	KNR	402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej	szt	2,000
1.1	60	KNR	402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpł	2,000
1.1	70	KNR	402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpł	2,000
1.1	80	KNR	404-11-01-02-00	Wywiezienie gruzu oraz materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ³	8,000
1.2				Roboty budowlane		
1.2	90	KNR	202-20-10-05-50	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 75-101 z pokryciem obustronnym 2-warstwowe	m ²	16,000
1.2	100	KNR	202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	5,000
1.2	110	KNR	202-15-06-01-00	Malowanie tynków gładkich 2-krotnie farbą poliwinylową	m ²	5,000
1.2	120	KNR	202-08-22-06-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi	m ²	40,000
1.2	130	KNR	202-11-18-08-00	Posadzki z płytek ceramicznych	m ²	10,600
1.2	140	WKNR	W202-27-02-01-00	Sufity podwieszone rastrowe	m ²	10,600
1.3				Stolarka		
1.3	150	KNR	202-10-17-02-00	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą	m ²	6,800
1.4				Wyposażenie		
1.4	160	Kalk. własna		Demontaż i montaż wyposażenia toalety będącego własnością Inwestora (dozownik do mydła, dozownik do papieru, dozownik do ręczników, suszarka do rąk)	kmpł	1,000
1.4	170	Kalk. własna		Lustro wklejane	m ²	2,800
1.5				Przerobienie instalacji wod-kan oraz elektrycznej		
1.5	180	CEN	402-01-09-01-00	Wymiana podejścia wodociągowego pod baterię ø 15 mm	szt	2,000
1.5	190	CEN	402-01-09-07-00	Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę o połączeniu elastycznym metalowym	szt	2,000
1.5	200	CEN	402-02-12-03-00	Wymiana podejścia z rur PCW ø 50 mm	szt	2,000
1.5	210	CEN	402-02-12-05-00	Wymiana podejścia z rur PCW ø 110 mm	szt	2,000
1.5	220	KNR	215-02-12-01-00	Wpust podłogowy	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.5	230	CEN	215-02-09-06-01 Instalacja wentylacji mechanicznej	szt	1,000
1.5	240	KNR	403-06-03-04-00 Wymiana oprawy oświetleniowej	szt	5,000
1.5	250	KNR	403-06-03-04-00 Wymiana oprawy oświetleniowej - kinkiet	szt	1,000
1.5	260	KNR	403-03-06-01-00 Wymiana gniazd podtynkowych 2-biegunowych	szt	2,000
1.5	270	KNR	403-03-08-02-00 Wymiana wyłączników	szt	1,000
1.6	Montaż armatury				
1.6	280	KNR	215-31-01-03-00 Element montażowy na ścianie do umywalki wraz z obudową G-K	kmpł	2,000
1.6	290	KNR	215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca ø 15	szt	2,000
1.6	300	KNR	215-02-21-02-01 Umywalka porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	2,000
1.6	310	KNR	215-31-01-01-00 Element montażowy na ścianie do ustępu wraz z obudową G-K	kmpł	2,000
1.6	320	KNR	215-31-04-01-00 Miska ustępowa wisząca na elemencie montażowym	kmpł	2,000
1.6	330	KNR	215-31-05-02-00 Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych publicznych	szt	2,000